

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang adalah untuk meningkatkan kelancaran transportasi orang, barang maupun jasa dan membuka isolasi kawasan perdalaman serta daerah terisolir lainnya guna menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lebih optimal, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Pekerjaan Rehabiltasi Jembatan adalah terbangunnya atau meningkatnya kondisi jembatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pemerataan pembangunan untuk membangun Infrastruktur Kawasan Kabupaten Sintang.

a. Nama Paket Kegiatan :

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Nilai Total HPS
1.	Rehabilitasi Jembatan Sungai Pengkadan Desa Pengkadan Kecamatan Dedai	1 Paket	Rp. 46.999.914,71

(Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Koma Tujuh Puluh Satu Rupiah) Total Biaya tersebut telah memperhitungkan PPN/PPH sesuai peraturan yang berlaku.

b. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023

c. Waktu Pelaksanaan Konstruksi

Waktu untuk menyelesaikan seluruh kegiatan ini adalah terdiri dari :

- ☞ Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Fisik : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
- ☞ Waktu Pemeliharaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

d. Lokasi Pekerjaan : Kecamatan Sungai Tebelian

e. Output Pekerjaan

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah Konstruksi fisik yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan.

f. Tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi

Resiko Keselamatan Konstruksi Kecil

g. Identifikasi Resiko

Penyedia menyiapkan penjelasan Manajemen Resiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya sebagaimana dituangkan pada spesifikasi teknis terlampir.

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

A. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis untuk kegiatan pekerjaan rehabilitasi jembatan dengan lingkup pekerjaan pengadaan Konstruksi sebagai berikut :

- ➔ Spesifikasi Teknis, Gambar, Kuantitas dan Harga terlampir.

➔ Item Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan adalah sebagai berikut :

a) **DIVISI 1. UMUM**

1.2 Mobilisasi

1. Pengukuran
2. Papan nama proyek
3. Mobilisasi dan demobilisasi alat kerja
4. Dokumentasi

1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Topi Pelindung (Safety helmet)
2. Perlindungan Pernapasan dan mulut (Masker)
3. Sarung Tangan (Safety gloves)
4. Sepatu Keselamatan ((Safety shoes)
5. Rompi Keselamatan (Safety vest)
6. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban dll)
7. Asuransi Keselamatan (BPJS Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja)

b) **DIVISI 7. STRUKTUR**

- 7.1.(6a) Beton Struktur $f_c'20$ MPa
- 7.3.(3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A
- 7.13.(1) Sandaran (Railing)